


INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA SP 118
 "DISMANO" NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 10+000 E IL KM. 12+500, IN LOCALITA' SAN ZACCARIA (RAVENNA)
 A SEGUITO DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI GIORNI 22 FEBBRAIO - 5 MARZO 2018.

Computo metrico estimativo

Nr.	Art.	Descrizione articolo LAVORI A MISURA	Unità di misura	Quantità	Importo unitario	Importo totale
1	1	Fresatura a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con idonee macchine fresatrici a spessore variabile, da cm. 0 a cm. 10, o comunque in spessori diversi indicati dalla D.L. compreso l'onere del carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale fresato, compresa altresì la successiva spazzatura con idonee spazzatrici meccaniche aspiranti ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo si intende a metro quadrato per centimetro di spessore.	mqxcm	15.000,00	0,60	9.000,00
2	2	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo chiuso (0+9/12) ottenuto con l'impiego di pietrischetto e di graniglia della 1° categoria norme C.N.R., sabbia ed additivo; confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi, limiti, eccezioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per riprese di avvallamenti, ricarichi, risagomature ed imbottiture lungo tratti anche brevi e di limitate dimensioni, steso a spessori variabili a seconda delle indicazioni fornite all'atto dalla D.L., compreso l'esecuzione di mano d'attacco di emulsione bituminosa ECR 60% in ragione di Kg. 0,500/mq., posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, anche di dimensioni adeguate per realizzare tratti con larghezza inferiore a mt. 2,00, cilindrato con rulli da 6-14 T., compreso altresì ogni onere per la fornitura di tutti i materiali occorrenti, mano d'opera, le lavorazioni, compreso i trasferimenti dei mezzi d'opera sui luoghi di intervento e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Riprese di vari tratti del piano viabile a discrezione della D.L.	t	180,00	82,00	14.760,00
3	3	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo chiuso (0/18 - 0/25) ottenuto con l'impiego di pietrischetto e di graniglia della 1° categoria norme C.N.R., sabbia ed additivo; confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi, limiti, eccezioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per riprese di avvallamenti, ricarichi, risagomature ed imbottiture lungo tratti anche brevi e di limitate dimensioni, steso a spessori variabili a seconda delle indicazioni fornite all'atto dalla D.L., compreso l'esecuzione di mano d'attacco di emulsione bituminosa ECR 60% in ragione di Kg. 0,500/mq., posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, anche di dimensioni adeguate per realizzare tratti con larghezza inferiore a mt. 2,00, cilindrato con rulli da 6-14 T., compreso altresì ogni onere per la fornitura di tutti i materiali occorrenti, mano d'opera, le lavorazioni, compreso i trasferimenti dei mezzi d'opera sui luoghi di intervento e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Riprese di vari tratti del piano viabile a discrezione della D.L.	t	215,00	75,00	16.125,00
		TOTALE LAVORI A MISURA (Euro)				39.885,00


 Società Cooperativa Traccianti Riminese
 IL PRESIDENTE
 (Dott. Valerio Brighi)

