

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'INCARICO**

Una volta che in un edificio di proprietà e/o di competenza dell'ente vengono individuati materiali contenenti amianto (MCA) tra le prime misure da adottare vi è la nomina del Responsabile del Rischio Amianto (RRA) cioè il responsabile per la gestione dei suddetti MCA (figura disciplinata dal punto 4 del D.M. 6/9/94) al fine di valutare la presenza del rischio per i lavoratori connessi all'esposizione all'amianto, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.(articoli dal 246 al 265).

Le competenze del Responsabile del Rischio Amianto le attività ad esso connesse sono le seguenti:

- la verifica dello stato del materiale contenente amianto attraverso sopralluoghi e/o in seguito a campionamenti ed analisi;
- la gestione del rischio legato alla presenza dei materiali MCA, oltre che con una serie di attività di controllo programmate, la indicazione di misure di prevenzione e protezione, quali la bonifica, totale o parziale, l'incapsulamento e il confinamento, ecc;
- la redazione e/o aggiornamento (come previsto dalla normativa vigente) dei documenti tecnici quali una relazione sulla verifica dello stato di conservazione dei MCA e un piano di controllo e manutenzione per ogni edificio contenente MCA.;

**OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il Servizio comprende l'espletamento dell'incarico sopra descritto, delle prestazioni e servizi prescritti dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, il cui Allegato richiama le "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici" e dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto - articoli dal 246 al 265) e in particolare:

- a) nomina del servizio di Responsabile del Rischio Amianto (RRA);
- b) sopralluoghi per la verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto nelle sedi provinciali ad uso uffici, magazzini e sedi scolastiche nel territorio provinciale;
- c) aggiornamento (come da normativa vigente) delle relazioni tecniche e piani di controllo e manutenzione nelle sedi provinciali ad uso uffici, magazzini e sedi scolastiche nel territorio provinciale;
- d) nuova valutazione attraverso il risultato di campionamenti ed analisi del rischio connesso all'esposizione all'amianto e determinazione delle misure di prevenzione e protezione ad esso correlato in caso di ritrovamento di materiali sospetti di contenere amianto nelle sedi provinciali ad uso uffici, magazzini e sedi scolastiche nel territorio provinciale;
- e) tutto quanto non espressamente qui elencato ma obbligatorio per il rispetto delle norme sopra richiamate nonché delle norme della Regione Emilia Romagna (ad es. Piano amianto della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n. 1945 del 04/12/2017, ecc.).

Di seguito si riporta l'elenco degli edifici nei quali sono presenti manufatti con presenza di amianto:

<b>N.</b>	<b>Istituti/Uffici</b>	<b>Presenza MCA</b>	<b>Note</b>
	<b>FAENZA</b>		
<b>1</b>	<b>ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E DELLA PUBBLICITA' "D. STROCCHI" Via Medaglie d'Oro, 92 - FAENZA</b>	<b>Coperture in copponi di cemento-amianto circa mq 2,310,00</b>	Manto di copertura incapsulato
<b>2</b>	<b>MAGAZZINO PROVINCIALE FAENZA VIA MALPIGHI, 92 - FAENZA</b>	<b>Copertura il lastre ondulate di cemento amianto - circa 890 mq</b>	

N.	Istituti/Uffici	Presenza MCA	Note
	<b>LUGO</b>		
3	MAGAZZINO PROVINCIALE CASOLA V. VIA I MAGGIO,55 – CASOLA VALSENIO	Copertura in lastre ondulate di cemento amianto e canna fumaria	
4	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "E. Manfredi" Corso Matteotti, 55 - LUGO	Pavimento uff. tecnici informatici (circa 40 mq).	Pavimento in vinil-amianto, confinato sotto un nuovo pavimento
		Tubazioni di scarico, comignoli e altri manufatti nel piano interrato.	Qualche manufatto rimosso nell'interrato.
	<b>RAVENNA</b>		
5	ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI "C. Morigia" Via Marconi, 6 - Ravenna	Pavimento in piastrelle viniliche confinato mq 550,00 zona uffici, sala insegnanti, aula magna	Pavimento confinato sotto pavimento in laminato plastico
6	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N. Baldini" Via Marconi 2 - Ravenna	Canne fumarie centrale termica	Non più utilizzate e confinate dentro canne fumarie in refrattario
7	Edificio di Via S. Agata, 20/22 -Ravenna Immobile inutilizzato	Pavimentazione in piastrelle viniliche, ufficio 3°p	Immobile inutilizzato
8	PALAZZO DELLA PROVINCIA Ravenna Piazza Caduti per la Libertà, 2 - Ravenna	Pavimento in vinil – amianto, porzione del piano ammezzato	Piastrelle confinate sotto un pavimento in laminato plastico
		Tubazione di scarico nel piano interrato	zona inutilizzata

### COMPITI DEL RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO

Come premesso tra le misure da adottare una volta rilevata la presenza di amianto, la prima è quella della nomina dell'RRA, figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.

Il proprietario dell'edificio in cui è stata rilevata la presenza di MCA e/o il responsabile delle attività che si svolgono al suo interno, una volta nominata questa figura, dovrà dare evidenza di aver provveduto con il supporto dell'RRA a:

- redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che possono coinvolgere MCA,
- informare della situazione constatata gli occupanti dell'immobile e le ditte terze,
- etichettare i MCA rilevati secondo i risultati delle analisi di laboratorio,
- verificare periodicamente lo stato di conservazione dei MCA,
- eseguire monitoraggi periodici dell'aria per verificare eventuali contaminazioni.

L'RRA dovrà inoltre informare tempestivamente i datori di lavoro/responsabili dei risultati di ogni verifica nonché suggerire, in accordo con L'RSPP, le misure da adottare e/o le modalità di intervento da attuare per mitigare eventuali rischi.

Inoltre, sempre in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) lo stesso RRA dovrà verificare l'aggiornamento dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI e il coordinamento con tutte le figure coinvolte nelle attività che si svolgono nell'immobile.

### **CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Nell'ambito delle attività sopra descritte e in considerazione degli elevati standard qualitativi necessari per l'espletamento del servizio, la Società affidataria, si impegna a:

- avvalersi di personale in possesso di idonee abilitazioni;
- operare solamente in condizioni di sicurezza sia per il proprio personale che per il personale presente nei luoghi di ispezione;
- acquisire tutti i dati storici, planimetrie degli immobili, documentazione fotografica, ecc. necessaria per lo svolgimento dell'incarico;
- sostenere tutti gli eventuali oneri aggiuntivi (diritti di segreteria, bolli, viaggi, spese di cancelleria e quant'altro) necessari per la redazione, stesura e consegna degli elaborati necessari per lo svolgimento dell'incarico;
- presentare alla Committenza gli elaborati di che trattasi, per il preventivo nulla-osta e/o eventuale modifica e/o integrazione, da apportarsi prima della formale consegna.

### **QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO**

N.	Descrizione	Quantità	Prezzo
1)	<b>INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO</b> per n. 8 (otto) strutture. Include l'aggiornamento delle relazioni tecniche dei seguenti edifici: 1. IPS Strocchi Faenza; 2. Magazzino Prov. Faenza; 3. Magazzino Prov. Casola V.; 4. IPSIA Manfredi Lugo; 5. ITG Morigia Ravenna; 6. ITI Baldini Ravenna; 7. Edificio S. Agata Ravenna; 8. Palazzo Provincia Ravenna; e nel caso si eliminassero degli edifici si applica la riduzione di € 150,00 + IVA per struttura/anno	n. 8 strutture x € 150,00 (prezzo/cad) x n. 3 anni (dal 01/01/2021 al 31/12/2023)	€ 3.600,00 (IVA esclusa)
2)	Eventuali <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b> per INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO per ulteriori strutture fino ad un massimo di n. 3 (tre). Include la valutazione del MCA, la redazione della relazione tecnica e del piano di controllo e manutenzione (come da normativa vigente) per ogni ulteriore struttura aggiuntiva al punto precedente..	n. 3 strutture x € 150,00 (prezzo/cad) x n. 3 anni (dal 01/01/2021 al 31/12/2023)	€ 1350,00 (IVA esclusa)
3)	<b>Totale Imponibile</b>		<b>€ 4.950,00</b>
	IVA di legge al 22%		€ 1089,00
	<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 6.039,00</b>