*Allegato B)*

**PROVINCIA DI RAVENNA**
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2021.**

**SERVIZI DI NOLEGGIO A CALDO (CON OPERATORE) DI ATTREZZATURE MECCANICHE PER L'ESECUZIONE DELLO SFALCIO, POTATURE E ABBATTIMENTI, PULIZIE E SISTEMAZIONI PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. FACENTI CAPO ALL'U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - AREA MONTANA - AMBITO TERRITORIALE FAENZA- ANNO 2021.**

**IMPRESA: SCALA ALBERTO - Giardiniere e Movimento terra - Via Firenze, 164 - 48014 Castel Bolognese (RA) - P.IVA. 01371980390 -**

**CIG ZE332E7113**

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
# ELENCO PREZZI UNITARI

A seguito delle sopraggiunte difficoltà nell'espletamento dei servizi quali (sfalci, pulizia fossi, potature, abbattimenti e sistemazione banchine) mediante risorse interne risulta necessario rivolgersi ad operatori esterni di fiducia dell'Amministrazione per poter garantire il corretto svolgimento delle attività sopra citate. In particolare risultano criticità nell'espletamento del servizio deputato allo sfalcio delle banchine e scarpate nonché a ridosso delle barriere di ritenuta nel territorio collinare. La suddetta proposta pertanto è rivolta principalmente a garantire l'esecuzione dello sfalcio in maniera corretta e regolare ai fini della sicurezza stradale. Inoltre sono previsti noleggi di altri mezzi al fine di poter dare risposta alle evenienze di carattere marginale che si presentano nell'arco dell'annata (leggasi pulizia livellette di fondo, potatura e abbattimenti alberature, sistemazione materiali inerti lungo le banchine stradali).

Ambito di intervento SS.PP. facenti capo all'U.O. Manutenzione e gestione rete stradale – Area Montana (FAENZA).

Importo dei servizi a base d'asta € 25.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 30.500,00 imputabili sul Capitolo art. peg. 11803/072 "Spese per noleggi vari a servizio delle attività di gestione ordinaria della rete stradale di competenza" del bilancio 2021.

Il tutto sulla base delle seguenti voci e del computo metrico estimativo allegato.

| ART. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | *IMPORTO UNITARIO Euro* | IMPORTO TOTALE Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| ART1 | sfalci banchina | m. | 260000 | ***0,06*** | 15.600,00 |
| ART2 | sfalci guard rail | m. | 50000 | ***0,07*** | 3.500,00 |
| ART3 | pulizia fossi | m. | 1100 | ***1,50*** | 1.650,00 |
| ART4 | Potature | n. | 15 | ***140,00*** | 2.100,00 |
| ART5 | abbattimenti | n. | 5 | ***200,00*** | 1.000,00 |
| ART6 | posa inerte banchine | m. | 950 | ***1,20*** | 1.140,00 |
| | | | | | |
| | | | **Sommano** | ***€.*** | 24.990,00 |
| | | | **Arrotondamento** | ***€.*** | **25.000,00** |

## ART. 1
## SFALCI BANCHINA

Noleggio a caldo (con operatore) di trinciatrice con braccio a comandi idraulici tipo TS45, TS60, o similari, montata su braccio mobile di trattore, NON dotato di attrezzatura combinata con piatti laterali, per eseguire lo sfalcio erba delle banchine stradali complete di scarpata interno fossi (per uno sviluppo non inferiore a m. 1,50) e di aiuole stradali sia nei tratti di pianura che nei tratti collinari, compreso l'operatore, il carburante, l'usura, spese generali, oneri di legge, ecc…. Nel prezzo si intende, altresì, compreso l'installazione di segnaletica di cantiere come da D.M. 2002 e s.m.i. e relativa rimozione , l'ausilio di eventuali mezzi adibiti a segnalazione e l'utilizzo di manodopera per l'attività di segnalazione manuale dell'area di cantiere. Il tutto per dare le banchine e le scarpate, come sopra, completamente sfalciate a perfetta regola d'arte, ecc…

**€ 0,06 al metro (IVA esclusa)**

(diconsi euro zero / sei centesimi al metro)

## ART. 2
## SFALCI GUARD RAIL

Noleggio a caldo (con operatore) di trinciatrice dotata di attrezzatura combinata con piatti laterali per sfalcio erba lungo le banchine stradali, in presenza di guard rail, per eseguire lo sfalcio erba delle banchine stradali nei tratti coperti dalle barriere di ritenuta stradale, sia in pianura che nei tratti collinari, compreso l'operatore, il carburante, l'usura, spese generali, oneri di legge, ecc…. Nel prezzo si intende, altresì, compreso l'installazione di segnaletica di cantiere come da D.M. 2002 e s.m.i. e relativa rimozione , l'ausilio di eventuali mezzi adibiti a segnalazione e l'utilizzo di manodopera per l'attività di segnalazione manuale dell'area di cantiere. Il tutto per dare le banchine come sopra completamente sfalciate a perfetta regola d'arte, ecc…

**€ 0,07 al metro (IVA esclusa)**

(diconsi euro zero / sette centesimi al metro)

## ART. 3
## PULIZIA FOSSI

Noleggio di apposito escavatore atto alla pulizia dei fossi di guardia stradale, sia in territorio pianeggiante che collinare, compreso carburante, operatore e gli oneri relativi alla segnalazione del cantiere come da C.D.S. . Smaltimento del terreno di risulta in loco. (lavoro valutato a misura) .
Il tutto per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.

**€ 1,50 al metro (IVA esclusa)**

(diconsi euro uno / cinquanta centesimi al metro)

## ART. 4
## POTATURE

Potatura su piante di qualsiasi essenza di altezza fino a 16 m. da eseguirsi in ogni tipologia di area verde ed in banchina o marciapiede stradale, ove il Direttore dell'esecuzione del contratto reputi di intervenire, da effettuarsi con idonei mezzi meccanici e manuali, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5, l'eliminazione del materiale di risulta mediante raccolta e trasporto in siti autorizzati e la pulizia completa del cantiere. Potatura di mantenimento e/o contenimento a tutta cima da effettuarsi mediante l'asportazione totale di rami troppo sviluppati o deperienti, la riduzione in lunghezza dei rami utilizzando il taglio di ritorno, l'asportazione totale di rami secchi, l'eventuale spollonatura ed asportazione di succhioni lungo il tronco, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto Compreso ogni onere per la formazione ed il mantenimento del cantiere per il servizio da eseguire in presenza di traffico, fornitura e posa in opera di cartellonistica, segnaletica, ecc., e quanto altro occorra per rendere le potature finite e compiute a regola d'arte.

**€ 140,00 cadauno (IVA esclusa)**

(diconsi euro centoquaranta / zero centesimi cadauno)

## ART. 5
## ABBATTIMENTI

Abbattimento di alberature di qualsiasi specie, dimensione e consistenza della chioma, previa asportazione mediante tagli multipli del tronco e delle branche, compreso il taglio del tronco a livello del piano di campagna.
Eliminazione del materiale di risulta mediante raccolta e trasporto a siti autorizzati, la pulizia completa del cantiere. Esclusa cippatura.
Servizio da eseguire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali in materia, compreso ogni onere per la formazione ed il mantenimento del cantiere per il servizio da eseguire in presenza di traffico, fornitura e posa in opera di cartellonistica,

segnaletica, ecc., e quanto altro occorra per rendere gli abbattimenti compiuti e finiti a regola d'arte.
Per alberature che risultino seccaginose o in precarie condizioni di stabilità a seguito di eventi meteo o comunque da rimuovere a garanzia della sicurezza della circolazione stradale, poste lungo qualsiasi strada provinciale ed individuate ed indicate dal D.E.C.

**€ 200,00 cadauno (IVA esclusa)**

(diconsi euro duecento / zero centesimi cadauno)

## ART. 6
## POSA INERTE BANCHINE

Noleggio di apposito mezzo meccanico finalizzato alla stesa di materiale inerte (fornito dalla Provincia) lungo le banchine stradali, sia in territorio pianeggiante che collinare, compreso carburante, operatori e gli oneri relativi alla segnalazione del cantiere come da C.D.S. (lavoro valutato a misura).
Il tutto per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.

**€ 1,20 al metro (IVA esclusa)**

(diconsi euro uno / venti centesimi al metro)