PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO – SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA", VIA F. BARACCA, 62 – LUGO (RA).
CUI: L00356680397202100014 CUP: J46B20001610004 CIG: 8901181EEB

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: CPI di F.lli Zani s.a.s.

CONTRATTO: in data 03/02/2022, n. rep. 5199.

IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 104.254,15 per lavori a misura, oltre a Euro 3.845,85 per lavori in economia e Euro 2.900,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo totale dei lavori di Euro 111.000,00.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 99.562,71 per lavori a misura, oltre a Euro 3.845,85 per lavori in economia e Euro 2.900,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo totale dei lavori di Euro 106.308,56, oltre IVA.

RIBASSO OFFERTO: 4,50% sull'importo a base d'asta stabilito.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n.899, del 21/09/2021.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Art. 8 c. 5 D.M. 49/2018)

Premesso che:

- l'Impresa CPI di F.lli Zani S.a.s. ha assunto i lavori di cui all'oggetto;
- che durante il corso dei lavori si è riscontrata l'esigenza di eseguire alcune lavorazioni non previste la cui necessità ed opportunità è emersa a seguito dei rilevamenti e delle situazioni operative effettive riscontrate in corso d'opera;
- che per la contabilizzazione dei suddetti lavori mancano i relativi prezzi unitari del Capitolato Speciale d'Appalto che forma parte integrante del contratto succitato;

in data 20/09/2022 in Ravenna, tra il sottoscritto ing. Annalisa Bollettino, Direttore dei Lavori suddetti, e il sig. Ugo Zani in qualità di legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori in parola:

N.P. 1 - D02.001.005.b (prezziario E.R. 2022)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq.

Al metro Euro zero/99 *(m. 0,99)*

N.P. 2 - IM 05 (si veda analisi prezzi allegata)

Valvola a galleggiante per cisterna 1" galleggiante in plastica

Cadauno Euro centoquattro/35 *(cad. 104,35)*

N.P. 3 - PE EVAC 08 (si veda analisi prezzi allegata)

Fornitura e posa in opera di sistema integrato di evacuazione a 6 zone, marca RCF MX3500-6, voice alarm, EN 54. Caratteristiche tecniche:

- 500W di potenza massima;
- fino a 6 zone controllabili;
- piattaforma DSP a bordo;
- Certificato EN54 e EN 54-4
- Messaggi di emergenza su SD card monitorata
- Funzionalità di amplificatore di riserva
- Sorgente audio integrata su pannello frontale
- Installazione a muro o armadio rack

Cadauno Euro Seimilasettecentoottantanove/54 *(cad. 6789,54)*

I nuovi prezzi introdotti e riportati nel presente verbale sono soggetti a ribasso d'asta ed agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi, non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con contratto n. rep. 5199, eseguito in data 03/02/2022.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, previamente letto e confermato viene sottoscritto dalle parti come appresso.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA
(CPI di F.lli Zani S.A.S.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Annalisa Bollettino)

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Giovanna Garzanti)

Allegati:
Analisi prezzi GEN_06_APU_rv02