



Provincia di Ravenna

Settore Viabilità

U.O. Manutenzione e Gestione Rete Stradale

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI - ANNO 2022 -

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

CUP J77H21008010005

IMPORTO € 353.980,40

Presidente:
Michele De Pascale

Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale:
Arch. Nicola Pasi

Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo Nobile

Documento firmato digitalmente

PROGETTISTA

Geom. Fabio Conficoni

Firmato

COLLABORATORI

Firmato

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Documento firmato digitalmente

	EMISSIONE	FC/IT		-	
	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elaborato num: 4	Revisione: 1	Data: Novembre 2022	Scala:	Nome file:
----------------------------	------------------------	-------------------------------	--------	------------

N°	ART.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO Parziale	Totale
1	1	CLASSE H1-BORDO LATERALE DOPPIA ONDA C01.028.010 Barriera di sicurezza in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H1 - W3 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda fissata con distanziatori ai paletti di sostegno con sezione a sigma, di altezza totale 1750 mm (altezza fuori terra 770 mm) ed interasse 2000 mm, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi te.....				
		RAVENNA : sp 1 m 115+sp 3 m 25+ sp 27 m. 75+sp 96 m 180+ sp m.	883			
		LUGO : sp 7 m 70+ sp 22 m 45+sp 31 m 20+ sp 35 m. 15+sp 69 m 764+ sp	1.089,00			
		FAENZA : sp 56 m 700+ sp 60 m 190+ sp 73 m 575 m.	1.465,00			
		SOMMANO Art.1 m.	3.437,00	77,37	265.920,69	
2	2	Rimozione di barriera C01.058.095 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, RAVENNA : sp 1 m 115+sp 3 m 25+ sp 27 m. 75+sp 96 m 180 m	395,00			
		LUGO : sp 7 m 70+ sp 22 m 45+sp 31 m 20+ sp 35 m. 15+ sp 95 m m 110+ sp 116 m 15	325,00			
		FAENZA : sp 73 m 56 m	59,00			
		arrotondamento	779,00	11,65	9.075,35	
		IMPORTO DEI LAVORI			3,96	€ 275.000,00

Pagina 1

Pagina 3