



PROVINCIA DI RAVENNA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE PROVE IN SITO E DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+083 DELLA SP. 32 "CONFINE – CROCIARONE – SALARA E RUGGINE" IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA"

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 IG.002.100	STAGIONATURA DI PROVINI IN CAMERA CLIMATIZZATA UNI EN 12390-2. platea fondazione muri di valle muri di monte soletta cordoli pali	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00			6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cad					36,00	4,60	165,60
2 IG.002.005	DISIMBALLAGGIO PROVINI DA EVENTUALI CONTENITORI (Legno, polistirolo ecc.). Per ogni provino. Vedi voce n° 1 [cad 36.00]					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	3,17	114,12
3 IG.002.015	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE DI CALCESTRUZZO Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI-EN 12390-1; UNI-EN 12390-3. Vedi voce n° 1 [cad 36.00]					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	13,72	493,92
4 IG.002.010	RESISTENZA A COMPRESSIONE DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN12390-3. Vedi voce n° 1 [cad 36.00]					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	8,79	316,44
5 IG.002.500.a	PROVA DI TRAZIONE SU TONDI LISCI O AD ADERENZA MIGLIORATA Con determinazione dell'area della sezione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura. Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN 6892-1. - DIAMETRO FINO A 16 MM	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO cad					15,00	13,26	198,90
6 IG.002.500.b	PROVA DI TRAZIONE SU TONDI LISCI O AD ADERENZA MIGLIORATA Con determinazione dell'area della sezione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura. Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN 6892-1. - DIAMETRO SUPERIORE A 16 MM	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO cad					9,00	15,22	136,98
7 IG.002.505	PROVA DI PIEGAMENTO A 90° E SUCCESSIVO RADDRIZZAMENTO A 20° Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN ISO 15630-1 DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata - NNT. ipotizzo n.8 diam.: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24	3,00	8,00			24,00		
	SOMMANO cad					24,00	6,72	161,28
8 A02.022.015	Eventuale prelievo in cubettiere di acciaio o PVC ed etichettatura da parte di tecnico di laboratorio autorizzato, per cantieri distanti dal laboratorio non oltre 150km, per ogni giornata di prelievo							
	A RIPORTARE							1'587,24

