PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

U.O. Manutenzione e Gestione Rete Stradale

LAVORI URGENTI INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANE LUNGO LA SP N. 63 "VALLETTA-ZATTAGLIA" LUNGO L'INTERNO TRACCIATO (AD ESCLUSIONE DEL TRATTO INTERAMENTE CROLLATO ALLA P. KM 13+000) NEI COMUNI DI CASOLA VALSENIO E BRISIGHELLA (N. 50 FRANE) - CUP J57H23001420001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente: Michele De Pascale	Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale: Arch. Nicola Pasi
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Paolo Nobile	*Documento firmato digitalmente*
PROGETTISTA	Ing. Paolo Nobile	*Documento firmato digitalmente*
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Ing. Paolo Nobile	*Documento firmato digitalmente*
COLLABORATORE	Ing. Alice Feletti	*Firmato*

	EMISSIONE			-	Marzo 24
	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SONDAGGI GEOGNOSTICI

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
6-a	**0**	Marzo 2024		COMPUTO METRICO_prove penetrometriche Casika Valsenio

N. Ord	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung	largh	H/ peso		Prezzo	Totale
1	**APPRONTAMENTO ATTREZZATURE**							
	Apprestamento delle attrezzature necessarie per esecuzione di prove penetrometriche							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 350,00	350,00
2	**PROVA PENETROMETRICA**							
	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) su modello Olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 10 t, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta, dell'attrito laterale e della deviazione della punta dalla verticale automatica e continua, fino al limite di potenza dell'apparecchio o alla massima deviazione della punta consentita, compresa la tabulazione o graficizzazione dei dati.							
		7,000				7,00		
	Sommano cad					7,00	€ 300,00	2.100,00
3	**MISURA HSVR**							
	Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati.							
		7,000				7,00		
	Sommano cad					7,00	€ 250,00	1.750,00
4	**RELAZIONE TECNIA FINALE**							
	Ralazione geologica di restituzione dei dati relativi ai parametri del terreno e alla geometria della frana							
		7,000				7,00		
	Sommano cad					7,00	€ 500,00	3.500,00
	TOTALE €							**7.700,00**