



**PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE VIABILITA'**



OGGETTO: LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE SP 610R "SELICE" NEL COMUNE DI CONSELICE - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003: 1° LOTTO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE: RISANAMENTO PROFONDO DAL KM 7+925 AL KM 8+225 E RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM 6+600 AL KM 6+800 - 2° LOTTO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI: RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM 5+975 AL KM 6+600
CUP J97H21001030003,
CIG 9800464EBA,

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra: SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (MANDATARIA) con sede a Rimini (RN), C.F. e P.Iva 00126420405 e CEAR SOC. COOP. CONS. (MANDANTE) con sede in Ravenna, C.F. e P.Iva 00203980396

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 412.947,06 oltre ad € 9.072,59

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 379.692,58 (IVA esclusa) di cui per oneri di sicurezza € 9.072,59

RIBASSO OFFERTO: 10,25%

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: Atto del Presidente n. 18 del 20/02/2023

CONTRATTO: REP n. PG 2024/2931 del 26/01/2024

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del DM 07/03/2018 n° 49)

Premesso che:

- Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra: SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE e CEAR SOC. COOP. CONS. (MANDANTE) ha assunto i lavori di cui all'oggetto;
- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata l'esigenza di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto la cui necessità ed opportunità è emersa a seguito dei rilevamenti e delle situazioni effettive riscontrate in corso d'opera, come da Ordine di servizio n. 6 della DL del 26/08/2024;
- in particolare si è reso necessario realizzare bonifiche localizzate di pavimentazioni particolarmente ammalorate mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder e membrana bituminosa di rinforzo;
- per la contabilizzazione del suddetto lavoro le voci di posa non sono presenti nell'elenco prezzi unitari, che forma parte integrante del contratto succitato;

- la voce del basebinder hard non risulta essere presente nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, mentre, la voce membrana bituminosa di rinforzo, risulta presente nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna.

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 30 (trenta) del mese di settembre tra il sottoscritto Ing. Fabio Picariello in qualità di Direttore dei Lavori su esposti e l'Ing. Marco Ceccarelli in qualità di Direttore Tecnico della Soc. Cooperativa Braccianti Riminese è stato concordato il seguente nuovo prezzo unitario, in base al quale saranno pagati i lavori in parola:

N.P. 1

STRATO BASEBINDER

Strato di basebinder in conglomerato bituminoso composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) $LA \leq 25$ (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume modificato tipo Hard avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2). Spessore finito cm 13.

Al mq € 39.23

(Al metro quadro euro trentanove e ventitre centesimi)


N.P. 2

MEMBRANA BITUMINOSA DI RINFORZO

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante geocomposito tessile ottenuto accoppiando un geotessile nontessuto a filo continuo realizzato al 100% in polipropilene, coesionato mediante agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con una griglia in fibra di vetro ad elevato modulo elastico, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale ≥ 100 kN/m (ISO 3341), allungamento a rottura $\leq 3\%$ (ISO 3341), resistenza a trazione al 2% di allungamento > 34 kN/m, marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320

Al mq € 10.32

(Al metro quadro euro dieci e trentadue centesimi)



Agli effetti fiscali si dichiara che la introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto all'inizio citato.

L'IMPRESA MANDATARIA
Soc. Cooperativa Braccianti Riminese


Società Cooperativa Braccianti Riminese
DIRETTORE TECNICO
(Ing. Marco Ceccarelli)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Fabio Picariello



V° IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Nobile



