



ALLEGATO D)

# PROVINCIA DI RAVENNA

## SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

\* \* \* \* \*

**MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI"**

**SEDE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S. MARIA DELL'ANGELO**

**48 - FAENZA (RA) – 1° STRALCIO - 2° LOTTO BIBLIOTECA - PNRR.**

\* \* \* \* \*

**Impresa appaltatrice:** R.T.I. TRA C.M.C.F. Soc. Coop. (mandataria) e

CEIR Soc. Coop. Cons. (mandante)

**Contratto:** in data 16 marzo 2022, nr. 13343 di rep.

**Importo:** Euro 545.142,30 al netto di I.V.A., di cui Euro 524.241,66 per lavori a misura, oltre Euro 8.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso e ad Euro 12.900,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

\* \* \* \* \*

**PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

\* \* \* \* \*

**SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE**

\* \* \* \* \*

**PREMESSO**

che con contratto in 16 marzo 2022, nr. 13343 di rep., i lavori in oggetto sono stati appaltati al R.T.I. TRA C.M.C.F. Soc. Coop. (mandataria) e CEIR Soc. Coop. Cons. (mandante), per un importo, al netto del ribasso d'asta del 1,80%, pari ad € 545.142,30 al netto di I.V.A., di cui Euro



524.241,66 per lavori a misura, oltre Euro 8.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso e ad Euro 12.900,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come da ribasso offerto in sede di gara;

### CONSIDERATO

- che nel corso dei lavori si sono manifestate nuove esigenze di carattere operativo che hanno determinato la necessità od opportunità di apportare al progetto originario alcune impreviste modifiche migliorative ed integrative quali la sostituzione del betoncino con un intonaco armato a base di calce come richiesto dalla Soprintendenza, opere di consolidamento quali i rinforzi degli architravi, l'aggiunta di catene metalliche e la messa in sicurezza di solai e travi degradate.;
- che, di conseguenza, è stata redatta dal Direttore dei Lavori apposita Perizia di Variante e Suppletiva;
- che pertanto detta perizia comporta un maggiore importo contrattuale rispetto al contratto principale di netti € 109.028,46 (*euro centonovemilaventotto/46*);

### TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno ..... del mese di.....con il presente atto si conviene quanto segue:

#### Art. 1

Il Geom. **Andrea Vignoli**, nato a Faenza (RA) il 7 dicembre 1970 domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Impresa " **Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza**



**Società Cooperativa"** (mandataria), con sede legale in Faenza (RA) Via Righi, n. 52, codice fiscale 00082020397 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna n. REA RA-23573; in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, costituito con CEIR Società Consortile Cooperativa (mandante) con sede in Ravenna, viale Giuseppe di Vittorio, n. 64, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ravenna R.E.A. n.RA-73568 e codice fiscale 00085050391, giusto l'atto costitutivo a rogito della Dott.ssa Francesca Perris, notaio in Ravenna, Repertorio numero 6019 fascicolo 3188 del 18 ottobre 2021; e successivo atto integrativo repertorio numero 6256 fascicolo 3338 del 26 gennaio 2022;

Presa visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia e nei relativi elaborati allegati e che fanno parte integrante del presente atto, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto principale.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto in data 16 marzo 2022, nr. 13343 di rep. e adeguati in riferimento a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs 50 del 17/05/2022 convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022.

## **Art. 2**

Il Geom. **Andrea Vignoli**, nato a Faenza (RA) il 7 dicembre 1970 domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale



rappresentante dell'Impresa "**Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa**" (mandataria), con sede legale in Faenza (RA) Via Righi, n. 52, codice fiscale 00082020397; in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, costituito con CEIR Società Consortile Cooperativa (mandante) con sede in Ravenna, viale Giuseppe di Vittorio, n. 64, e codice fiscale 00085050391, dichiara e si impegna inoltre, per l'esecuzione dei maggiori lavori, di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.M. 49 del 7 marzo 2018 e del quale, a seguire, si riporta la relativa descrizione:

**N.P.1**

Maggiorazione per fornitura e posa di materiale in ghiaia/stabilizzato all'interno di fabbricato, compreso il trasporto, la stesura con motocarriola e il compattamento fino al raggiungimento della quota necessaria alla realizzazione della soletta in c.a. (su voce A01.010.010.b)

Al metro cubo euro ottantanove/73

mc € 89,73

**N.P.2**

Maggior oneri a scavo di sbancamento e/o a sezione obbligata all'interno del fabbricato per la realizzazione del piano di lavoro per la stesura dello stabilizzato, compreso l'onere per la limitata movimentazione all'interno delle aree di lavoro. In riferimento alla voce A01.004.005.a

Al metro cubo euro sedici/71 al mc € 16,71

**N.P.3 – Tariffa A.46.1.1 (prezzario regionale Emilia-Romagna 2024)**

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.



Al metro cubo euro quarantacinque/00

al mc € 45,00

**N.P.4 - Tariffa A.46.1.2 (prezzario regionale Emilia-Romagna 2024)**

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904.

Al metro cubo euro venti/90

al mc € 20,90

**N.P.5**

Fornitura e posa in opera a plafone o sotto trave in acciaio di apparecchio illuminante a LED con driver DALI per fila continua, con profilo in lega di alluminio verniciato e diffusore trasparente microprismatizzato in policarbonato (per UGR<19) tipo "NOVALUX" serie HERO CRI>90, avente le seguenti caratteristiche: • alimentatore dimmerabile DALI; • potenza di sistema 59W; • temperatura di colore 4000K; • IP40, CRI>90, UGR<19; • lunghezza 2800mm  
Completo di (in quota parte per eseguire la fila continua come indicato nelle piante progettuali): • testate di chiusura; • kit rettilineo di giunzione; • staffe per fissaggio a plafone o sotto trave in acciaio; • kit di alimentazione.

E' incluso in questa voce quota parte di cavo BUS DALI (FG17 1,5 mmq) come da particolare allegato allo schema del quadro e tutti gli accessori di posa ed allacciamento per un'installazione a regola d'arte. Fare riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione specialistica per quel che riguarda gli staffaggi antisismici.

Cadauno euro cinquecentottantuno/70

cad € 581,70

**N.P.6**



Fornitura e posa in opera a sospensione di apparecchio illuminante a LED con driver ON/OFF per fila continua, con profilo in lega di alluminio verniciato e diffusore trasparente microprismatizzato in policarbonato (per UGR<19) tipo "NOVALUX" serie HERO CRI>90, avente le seguenti caratteristiche: • alimentatore ON/OFF; • potenza di sistema 59W; • temperatura di colore 4000K; • IP40, CRI>90, UGR<19; • lunghezza 2800mm

Completo di (in quota parte per eseguire la fila continua come indicato nelle piante progettuali): • testate di chiusura; • kit rettilineo di giunzione; • coppia di sospensioni; • kit di alimentazione. Sono inclusi in questa voce tutti gli accessori di posa ed allacciamento per un'installazione a regola d'arte. Fare riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione specialistica per quel che riguarda gli staffaggi antisismici.

Cadauno euro quattrocentonovantatre/15

cad € 493,15

**N.P.7 – Tariffa F01.052.005.a**

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione prospettica di



facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni.

Al metro quadrato euro otto/19 al mq € 8,19

**N.P.8 – Tariffa F01.052.005.b**

Noleggio del Ponteggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

Al metro quadrato euro zero/79 al mq € 0,79

**N.P.9 – Tariffa F01.052.005.c**

Smontaggio del ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere.

Al metro lineare euro due/96 al mq € 2,96

**N.P.10 – Tariffa F01.055.005.a**

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

Al metro quadrato euro quattro/84 al mq € 4,84

**N.P.11 – Tariffa F01.055.005.b**

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,



spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).

Al metro quadrato euro uno/55

al mq € 1,55

**N.P.12 – Tariffa B02.007.010.b**

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato mediante la rimozione dell'eventuale architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con appoggi adeguatamente murati con malta di cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm.

Al metro lineare euro centocinquantaquattro/72

al ml € 154,72

**N.P.13 – Tariffa B02.007.015.b**

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con



calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm.

Al metro lineare euro centosettantatre/28

al ml € 173,28

**N.P.14 – Tariffa A03.004.005.a**

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto.

Al metro cubo euro ducentottantanove/49

al mc € 289,49

**N.P.15**

Maggior onere per utilizzo di betoncino armato con materiale tipo Kerakoll Antisismico F a base di calce, geomalta ad alta traspirabilità e mediante l'utilizzo di sistema FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) tipo GEOSTEEL GRID 200 della Kerakoll con le stesse caratteristiche tecniche compreso tutte le opere già descritte alla voce B02.001.050, cioè la demolizione di intonaci, pulizia delle superfici ec... ed ogni altro onere per



dare il lavoro finito a regola d'arte, conteggiato al mq su una sola faccia della parete.

Al metro quadrato euro quarantadue/06

al mq € 42,06

**N.P.16 – Tariffa E03.001.015.a**

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie: Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante



cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 4,47 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 4,47 kW; fino a 26 unità interne collegabili.

Cadauno euro settemilaquattrocentonovantotto/16 cad. € 7.498,16

**N.P.17 – Tariffa E03.004.015.b**

Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA.

Cadauno euro settencentonovantadue/97 cad. € 792,97

**N.P.18 – Tariffa E03.004.015.d**

Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più



velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA.

Cadauno euro ottocentosettadue/66 cad. € 872,66

#### **N.P.19**

Sovrapprezzo per migliore su infissi: Sovrapprezzo per vetro 88.2/14/88.2 per specchiature molto grandi serramenti corridoio.

Cadauno euro ottocentosettantasette/81 cad. € 877,81

#### **N.P.20**

Porte a scomparsa "filomuro". Porte a scomparsa per ripostigli e vani tecnici.

Fornitura e posa di porta a scomparsa realizzata con anta a struttura tamburata spessore cm 4, con stipite in alluminio anodizzato realizzato in modo da avere la porta a filo muro e senza cornici perimetrali, stipite da murare con zanche e con funzione di falso telaio, dotato di guarnizione in gomma di battuta e specifico trattamento per una perfetta adesione tra alluminio e muro; anta da tinteggiare opaca come il muro attorno, dimensione cm 90+90x260, Modello tipo LUALDI Rasomuro o SCRIGNO ESSENTIAL.

Compreso telaio da 90+90x260, ingombro telaio 189,2 x 264,6 cm; con KIT cerniere composto da 8 cerniere a scomparsa, serratura yale anta principale, catenacci per anta secondaria e guarnizioni. Porta vano tecnico biblioteca sostituisce voce AP.ARC.18

Cadauno euro tremilaquattrocentottantatrè/79 cad. € 3.483,79

#### **N.P.21 – Tariffa A03.007.015.a**



Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

Al metro cubo euro centoquarantanove/25

al mc € 149,25

**N.P.22 – Tariffa A15.016.060.c**

Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 60 x 120 cm.

Al metro quadrato euro settanta/62

al mq € 70,62

**N.P.23 – Tariffa A16.013.005.d**

Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 60 x 120 cm, naturale



Al metro quadrato euro settantasei/66

al mq € 76,66

**N.P.24 – Tariffa A08.019.005**

Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su superfici preesistenti di lastre in cartongesso dello spessore di 12,5 mm, con collante a base di gesso, compresa successiva stuccatura, nastratura e rasatura dei giunti.

Al metro quadrato euro venticinque/57

al mq € 25,57

**Art. 3**

L'importo complessivo dei maggiori lavori di che trattasi ammonta a netti Euro 109.028,46 (centonovemilaventotto/46) di cui Euro 73.173,87 (settantatremilacentosettantatre/87) per maggiori lavori a misura, Euro 14.316,59 (quattordicimilatrecentosedici/59) per maggiori lavori a corpo rispetto al citato contratto principale, oltre Euro 5.538,00 (cinquemilacinquecentotrentotto/00) per maggiori costi della sicurezza ed Euro 16.000,00 (sedecimila/00) per maggiori costi relativi alla attuazione dei lavori in economia.

L'incremento percentuale dei lavori rispetto a quelli previsti nel contratto principale risulta pertanto pari al 20,00 %.

**Art. 4**

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione di gara in giorni trecentoquarantadue (342) viene prorogato di giorni cento (100) naturali e consecutivi.

**Art. 5**



L'Impresa, nella sua qualità, dichiara espressamente di non avanzare richieste di maggiori compensi, revisioni prezzi o indennizzi e risarcimenti comunque imputati ed imputabili in conseguenza dell'introduzione dei lavori variati.

#### **Art. 6**

La contabilizzazione dei lavori di cui al presente Atto aggiuntivo verrà redatta contestualmente e con la stessa periodicità prevista per i lavori del Contratto principale.

\* \* \* \* \*

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori. Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa appaltatrice mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solamente dopo l'avvenuta approvazione della perizia.

Ravenna, ..... 2024

\* \* \* \* \*

L'APPALTATORE

CMCF SOC. COOP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

*(Ing. Marco Conti)*

#### **FORMULE DI CHIUSURA**

Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano



parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati.

Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di numero pagine complete quindici e parte della presente.

Il Segretario Generale

Dott.