



COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE GEOLOGICA E LA ESECUZIONE DI INDAGINI E PROVE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DELL'INTERVENTO "D.M. 224/2020_PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PONTE SUL FIUME LAMONE POSTO AL KM 77+074 DELLA S.P. N.302R BRISIGHELLESE - CUP J53D20000800001

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA

Data, 21/07/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 A02.013.005. a	Apprestamento delle attrezzature necessarie per esecuzione di prove penetrometriche: carico e scarico su mezzo di trasporto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	216,31	648,93
2 A02.013.005. b	Apprestamento delle attrezzature necessarie per esecuzione di prove penetrometriche: per ogni km percorso dalla sede di partenza al punto di scarico delle attrezzature 210 km					210,00		
	SOMMANO km					210,00	2,53	531,30
3 A02.004.018. a	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del Ø minimo di 101 mm, per sondaggi fino a 100 m dal piano di campagna: in rocce lapidee, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare un indice di recupero della carota non inferiore al 95%: da 0 m a 20 m dal piano di campagna 10 metri per 3 prove *(par.ug.=10*3)	30,00				30,00		
	SOMMANO m					30,00	215,47	6'464,10
4 A02.007.005. a	Esecuzione di prove Standard Penetration Test (SPT) entro fori di sondaggio, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature sulle postazioni di prova ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati: fino a 20 m 3 prove					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	58,68	176,04
5 A02.010.013	Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo 30 m					30,00		
	SOMMANO m					30,00	12,46	373,80
6 A02.004.055	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 m x 1 m, completa di scomparti e di coperchio 6					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	29,65	177,90
7 A02.016.045	Prospezione sismica HVSr (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	325,56	325,56
8 Q.008.011.b	REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA Nell'ambito di affidamenti di servizi di supporto alla progettazione inerenti studi geologici per interventi stradali, eseguita, a commento dei rilievi eseguiti, con le prescrizioni e gli oneri di cui al capitolato speciale d'appalto. Dotata dei seguenti contenuti minimi: - Premesse; - Inquadramento generale; - Riferimenti normativi; - Geologia (successione stratigrafica locale e tettonica); - Modello Geomorfologico; - Modello Idrogeologico generale e di dettaglio in							
	A R I P O R T A R E							8'697,63

