

**STIMA SOMMARIA VERBALE RIPRISTINO TRANSITO SP302R PK 75+050 +
RIPRISTINO FRANE SP302R/SP23 EVENTO 18/9/23**

LAVORO	U.M.	QUANTITA'	P.UNIT.	IMPORTO	NOTE
RIAPERTURA PK 75+050 N.3 FRANE					
accantieramento e trasferimento mezzi	a corpo	1,00	1.000,00	1.000,00	
NOLEGGIO AUTOCARRO	h	110,00	76,00	8.360,00	
NOLEGGIO ESCAVATORE	h	40,00	82,00	3.280,00	
NOLEGGIO BOB-CAT	h	80,00	62,00	4.960,00	
NOLEGGIO Escavatore	h	50,00	109,00	5.450,00	
MANODOPERA ASSISTENZA	h	24,00	25,00	600,00	
NOLEGGIO AUTOCARRO CON CESTELLO con operatore	h	16,00	98,00	1.568,00	
lavaggio pavimentazione stradale autobotte	h.	40,00	100,00	4.000,00	
noleggio motosega con operatore	h	10,00	30,00	300,00	
ripristini in stabilizzato	mc	50,00	65,00	3.250,00	
Noleggio con posa di New-Jersey in cemento m. 6,20 (100€/mese x 6 mesi a elemento)	n.	13,00	600,00	7.800,00	
ATRE FRANE E SMOTTAMENTI SP302R - SP23					
Krainer palificate per frane sp302R alle PK 81-76+300-73+250-72+600-72+000 (DIM.M.2X2)complete di drenaggio, scavi e ripristini superiori banchina e scarpata (stimati metri cubi)	mc	360,00	200,00	72.000,00	
ripristino di cedimento profondo banchina vegetale SP23 KM 4+500 DX con pietrisco, geotessile e ripristini superficiali con pacchetto stradale	ac	1,00	33.900,00	33.900,00	
SOMMANO €.				146.468,00	

costi sicurezza			€.	3.500,00	
	SOMMANO IN TOTALE €.			149.968,00	(iva escl.)